



说明:

- 1、风管材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 。风管支架、取样平台为钢质做防腐。
- 2、风管支架与风管接触处用石棉带隔开。
- 3、风管支架与取样平台（含土建）需具有相应资质单位专业设计。
- 4、拆除原水洗塔出口风管2.4米，拆除原钢爬梯。
- 5、取样平台考虑3-5人荷载。

版次REV	说明DESCRIPTION	日期DATE	修改MOD	校对CRD	审核APR	设计经理
 南京化纤股份有限公司 NANJING CHEMICAL FIBRE CO., LTD.						
南京金陵生物基纤维有限公司40000吨LYOCELL短纤维项目 纺丝分厂 烘干排口整改方案						
设计DRW	校对CRD	审核APR	审定APP	专业 DISC	会签人SIGN	日期 DATE
比例SCALE	出图比例	设计阶段DESIGN PHASE	设计阶段	单元号UNIT	单元号	档案号DWG NO. 档案号
				第PAGE	序号1	共of 序号张